

VI RENOVERER AFLØBSLEDNING VED STRANDVEJEN 210 OG 212



Vi går nu i gang med at udskifte brønde og afløbsledninger, så vi kan undgå sætningsproblemer fremover og samtidig fremtidssikre afløbssystemet.

Vi skal arbejde på Strandvejen ud for nr. 210 og 212.

Trafikoplægninger

Det er nødvendigt at spærre Strandvejen for gennemkørsel ved Skovshovedvej, og fra 19. august vil det ikke være muligt at køre fra Skovshovedvej ned på Strandvejen.

Bus 1A er midlertidigt omlagt til Kystvejen, hvor der er opsat nogle midlertidige stoppesteder.

Ingen grundvandssænkning

Vi har valgt, at arbejdet skal gennemføres uden grundvandssænkning for at undgå risikoen for sætninger af de omkringliggende huse. Det betyder, at vi skal udføre et tæt gravehul med nedvibrering af spunsplader, inden vi kan udskifte de gamle brønde og ledninger.

Det kan betyde støj og mindre rystelser. Vi beklager de gener, der kan komme, og forsøger at begrænse dem mest muligt.

Vi monterer vibrationsmålere på flere huse for at overvåge omfanget af vibrationer. Hvis vi overskrider de tilladte grænseværdier, standser vi arbejdet med det samme og undersøger, hvordan vi kan afhjælpe det.

Tidsplan

Vi går i gang i starten af august 2016 og forventer at være færdige i starten af 2017.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Nordvands projektleder Lise Jangmark på telefon 39 45 67 73 eller på mail lija@nordvand.dk.

